


UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ
WYMIARY W NATURZE.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM
PROJEKTU.


PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI 1:10

1.3	nawierzchnia prefabrykowana kauczkowa
14-18	beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony ze spadkiem 0,8% zbrojony siatką 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m (dylatacje głębokości ok. 5cm wypełnione masą dylatacyjną)
	izolacja wodoszczelna – 2x folia budowlana 0.3mm układana na zakład 20cm i wywinięta przy obrzeżach i korytach
12	chudy beton B10 (C8/10)
5	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_d=0.95$




ODWODNIENIE BIEŻNI PRZY ZAKOLACH

1.3	nawierzchnia prefabrykowana kauczkowa
14-18	beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony ze spadkiem 0,8% zbrojony siatką 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m (dylatacje głębokości ok. 5cm wypełnione masą dylatacyjną)
	izolacja wodoszczelna – 2x folia budowlana 0.3mm układana na zakład 20cm i wywinięta przy obrzeżach i korytach
12	chudy beton B10 (C8/10)
5	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_d=0.95$



ODWODNIENIE BIEŻNI PRZY PŁYTCIE BOISKA

1.3	nawierzchnia prefabrykowana kauczkowa
14-18	beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony ze spadkiem 0,8% zbrojony siatką 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m (dylatacje głębokości ok. 5cm wypełnione masą dylatacyjną)
	izolacja wodoszczelna – 2x folia budowlana 0.3mm układana na zakład 20cm i wywinięta przy obrzeżach i korytach
12	chudy beton B10 (C8/10)
5	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_d=0.95$



Investycja: **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO STADIONU MIEJSKIEGO PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40**

Investor: **MIASTO KOLNO, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20**

Jednostka projektowa: **Ptaszyński Architektura ROMAN PTASZYŃSKI ul. dr Ireny Białówny 9/6 15-437 Białystok**

Faza opracowania: **Projekt wykonawczy**

Rysunek: **PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ**

Branda:		
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptasiński	BL-POK-11/03	
Opracowanie:		
mgr inż. arch. Anna Bączewska		
mgr inż. arch. Marek Patyra		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek J. Szlis	BL/66/01	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadziedzonym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-32/2016	1:10	25.04.2017	Z-10	A