











17. Inwentaryzacja ogrodzenia wraz ze sposobem naprawy

Punkt	Zdjęcie	Opis techniczny	Projektowane prace
1		<p>Narożnik A z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, znaczne wypłukanie zaprawy z pomiędzy cegieł, znacznie odchylenie muru w kierunku zewnętrznym.</p> <p>H zew. – 170cm</p> <p>H wew. – 110cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 90x170cm</p>	<p>Rozebrać ceglany narożnik ze względu na zły stan techniczny, wymurować nowy z cegły ceramicznej pełnej z rozbiórki lub o podobnych wymiarach i właściwościach technicznych na zaprawie wapiennej</p>
2		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie w miejscu przyziemia,</p> <p>H zew. – 160cm</p> <p>H wew. – 115cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 300x30cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.24
3		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna,</p> <p>H zew. – 150cm</p> <p>H wew. – 122cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 100x50cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
4		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia,</p> <p>H zew. – 131cm</p> <p>H wew. – 113cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 60x50cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.25
5		<p>Narożnik B z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, znaczne wypłukanie zaprawy z pomiędzy cegieł, znacznie odchylenie muru w kierunku zewnętrznym.</p> <p>H zew. – 155cm</p> <p>H wew. – 120cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 117x155cm</p>	<p>Rozebrać ceglany narożnik ze względu na zły stan techniczny, wymurować nowy z cegły ceramicznej pełnej z rozbiórki lub o podobnych wymiarach i właściwościach technicznych na zaprawie wapiennej</p>
6		<p>Narożnik B z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, znaczne wypłukanie zaprawy z pomiędzy cegieł, znacznie odchylenie muru w kierunku zewnętrznym.</p> <p>H zew. – 155cm</p> <p>H wew. – 120cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 106x155cm</p>	<p>Rozebrać ceglany narożnik ze względu na zły stan techniczny, wymurować nowy z cegły ceramicznej pełnej z rozbiórki lub o podobnych wymiarach i właściwościach technicznych na zaprawie wapiennej</p>

Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.26
7		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 125cm</p> <p>H wew. – 107cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 110x80cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
8		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia szczególnie pod betonową czapą, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 105cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x90cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.27
9		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia szczególnie pod betonową czapą, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 88cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 100x60cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	
10		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 119cm</p> <p>H wew. – 73cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 110x66cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	

11



Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość, zniszczony prawie całkowicie, wypłukana zaprawa wapienna, znacznie odchylony na zewnątrz
H zew. – 119cm
H wew. – 80cm
Powierzchnia naprawy – cała długość odcinka



Rozebrać mur na odcinku od punku 11 na długości 7,5m, wymurować ponownie z kamienia z rozbiórki




12







Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość, zniszczony prawie całkowicie, wypłukana zaprawa wapienna, znacznie odchylony na zewnątrz
H zew. – 119cm
H wew. – 80cm
Powierzchnia naprawy – cała długość odcinka



Rozebrać mur na odcinku od punku 11 na długości 7,5m, wymurować ponownie z kamienia z rozbiórki



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.29
13		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, śmieci w otworach po osunięciu kamieni z muru</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 109cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 60x50cm</p>	<p>Oczyścić otwory ze śmieci, wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
14		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 1217cm</p> <p>H wew. – 104cm</p> <p>Powierzchnia naprawy –50x50cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.30
15			<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna,</p> <p>H zew. – 105cm</p> <p>H wew. – 75cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x35cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
16			<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, H zew. – 109cm</p> <p>H wew. – 81cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 60x40cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
17			<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna,</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 93cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 120x60cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru




<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.31
18		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 68cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 190x60cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
19		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna,</p> <p>H zew. – 130cm</p> <p>H wew. – 97cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x60cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.32
20,21		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, miejscowo zniszczona cała czapa betonowa</p> <p>H zew. – 117cm</p> <p>H wew. – 90cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 100x60cm, 150x50cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	
22		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 93cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 100x93cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	



Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.33
23		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 95cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 260x100cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
24		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 93cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 160x93cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.34
25		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru w przyziemiu, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 113cm H wew. – 85cm Powierzchnia naprawy –320x85cm, 110x85cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
26		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 116cm H wew. – 103cm Powierzchnia naprawy – 120x103cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.35
27		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 116cm</p> <p>H wew. – 90cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x50cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
28		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 115cm</p> <p>H wew. – 108cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x80cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.36
29		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru w części przyziemia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 113cm</p> <p>H wew. – 90cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x50cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
30		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 115cm</p> <p>H wew. – 108cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 80x40cm, 50x40cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
31		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 114cm</p> <p>H wew. – 89cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 520x89cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.37
32		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 118cm</p> <p>H wew. – 98cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 107x98cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
33		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 103cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x103cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.38
34		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 95cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 180x60cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
35		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 119cm</p> <p>H wew. – 99cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 240x99cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>




<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.39
36		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 117cm</p> <p>H wew. – 87cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 260x92cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
37		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 115cm</p> <p>H wew. – 98cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x98cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.40
38		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 101cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 200x101cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	
39		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 110cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 100x50cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.41
40		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia na całą grubość muru, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 115cm</p> <p>H wew. – 98cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x98cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	
41		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna, osunięte kamienie z muru leżące obok</p> <p>H zew. – 117cm</p> <p>H wew. – 102cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 70x102cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru	



Projekt budowlany			
Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.42
42		<p>Mur z nielicznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna,</p> <p>H zew. – 110cm</p> <p>H wew. – 123cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 140x80cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
43		<p>Mur z nielicznymi, miejscowymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 113cm</p> <p>H wew. – 108cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 230x80cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.43
44		<p>Mur z nielicznymi, miejscowymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 112cm</p> <p>H wew. – 118cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 170x80cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
Odcinek od narożnika bramy do narożnika D		<p>Mur z wypłukaną zaprawą wapienną</p> <p>H zew. – 112cm</p> <p>H wew. – 118cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – całość</p>	Wykonać spoinowanie muru



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>				Str.44
Odcinek od narożnika bramy do narożnika D			<p>Mur z wypłukaną zaprawą wapienną</p> <p>H zew. – 112cm</p> <p>H wew. – 118cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – całość</p>	Wykonać spoinowanie muru
Odcinek od narożnika bramy do narożnika D			<p>Mur z wypłukaną zaprawą wapienną</p> <p>H zew. – 112cm</p> <p>H wew. – 118cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – całość</p>	Wykonać spoinowanie muru
45			<p>Mur z licznymi, miejscowymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 140cm</p> <p>H wew. – 105cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x80cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru



Projekt budowlany Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			Str.45
46		<p>Mur z licznymi, miejscowymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 150cm</p> <p>H wew. – 90cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 170x90cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
47		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 142cm</p> <p>H wew. – 110cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 130x80cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.46
48		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 142cm</p> <p>H wew. – 105cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 120x90cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
49		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 133cm</p> <p>H wew. – 95cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 110x90cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>



Projekt budowlany			Str.47
Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem			
50		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 66cm</p> <p>H wew. – 90cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 160x80cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
51		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 103cm</p> <p>H wew. – 88cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 120x88cm</p>	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru

<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.48
52		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 122cm</p> <p>H wew. – 77cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 150x77cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
53		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 73cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 180x60cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.49
54		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, zniszczona betonowa czapa ogrodzenia, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 110cm</p> <p>H wew. – 75cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 50cm pod czapą na długości</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
55		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 110cm</p> <p>H wew. – 75cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 94cm pod czapą na długości</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

Projekt budowlany				Str.50
Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem				
56			Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, miejscowe ubytki kamienia na pełną głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna H zew. – 90cm H wew. – 79cm Powierzchnia naprawy – 230x79cm	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru
57			Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, miejscowe ubytki kamienia na pełną głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna H zew. – 67cm H wew. – 82cm Powierzchnia naprawy – 280x82cm	Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru

<div> <div>Projekt budowlany</div> <div>Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdującego się na jego terenie pomnika poległych żołnierzy pod Lemanem</div> </div>			Str.51
58		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, miejscowe ubytki kamienia na pełną głębokość muru, wypłukana zaprawa wapienna, zniszczona betonowa czapa ogrodzenia</p> <p>H zew. – 120cm</p> <p>H wew. – 100cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 370x65cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>
59		<p>Mur z licznymi ubytkami kamienia, szczególnie pod czapą betonową, wypłukana zaprawa wapienna</p> <p>H zew. – 150cm</p> <p>H wew. – 120cm</p> <p>Powierzchnia naprawy – 120x120cm</p>	<p>Wykonać uzupełnienie i przemurowania ubytków kamienia oraz wykonać spoinowanie muru</p>

Odkrywka	Zdjęcie	Opis
Nr 1		Fundament z kamienia polnego identycznego jak ogrodzenie, murowany na zaprawie wapiennej posadowiony na głębokości 80cm (odkrywka wykonana od strony cmentarza).
Nr 2		Fundament z kamienia polnego identycznego jak ogrodzenie, murowany na zaprawie wapiennej posadowiony na głębokości 90cm (odkrywka wykonana od strony cmentarza).

Nr 3



Fundament z kamienia polnego identycznego jak ogrodzenie, murowany na zaprawie wapiennej posadowiony na głębokości 77cm (odkrywka wykonana od strony cmentarza).

Nr 4



Fundament z kamienia polnego identycznego jak ogrodzenie, murowany na zaprawie wapiennej posadowiony na głębokości 80cm (odkrywka wykonana od strony cmentarza).

Nr 5



Fundament z kamienia polnego identycznego jak ogrodzenie, murowany na zaprawie wapiennej posadowiony na głębokości 70cm (odkrywka wykonana od strony cmentarza).