

ZARZĄD MIASTA KOLNO

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA K O L N O

Zmiana obejmuje :
TEREN PRZY ULICY KONOPNICKIEJ, WOJSKA
POLSKIEGO, SIENKIEWICZA I WITOSA

Zabudowa mieszkaniowa i usługi

XXVII/157/2001
z dn. 26.04.2001 r.

PLAN WYKONANO
w Łomżyńskim Zespole Projektowo-
- Inwestycyjnym w Łomży
i zaewidencjonowano dn. 29.05.01
pod Nr PH-148/01...egz. Nr. 2..



ŁOMŻYŃSKI ZESPÓŁ
PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY
w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Poznańska 141 B

ŁOMŻYŃSKI ZESPÓŁ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
w ł o m ż y

18 - 400 Łomża, ul. Poznańska 141 B, tel. (086) 218-31-02, fax. (086) 218-34-39

ZESPÓŁ AUTORSKI:

URBANISTYKA

mgr inż. arch. Alicja Mieszkowska
uprawnienia urbanistyczne Nr 242/88
mgr inż. arch. Elżbieta Jabłońska
uprawnienia urbanistyczne Nr 1134/90

ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr Andrzej Lewandowski

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

mgr inż. Jerzy Przybyłowicz

ZAGADNIENIA SANITARNE

mgr inż. Hanna Konarzewska

ZAGADNIENIA OCHRONY GRUNTÓW

mgr inż. Józefa Borowska

ZAGADNIENIA ELEKTROENERGETYKI

inż. Krystyna Fronczek

OPRACOWANIE TECHNICZNE

tech. bud. Barbara Bućko

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, Nr 109, poz. 1157) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1, pkt. 1, 2, 5, 6, 7, ust. 3, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Dz. U. Nr 41 poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136) Rada Miejska na wniosek Zarządu Miasta uchwała zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/111/94 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 25 maja 1994 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1994 r. Nr 6, poz. 59, z 1997 r. Nr 14, poz. 90, z 1998 r. Nr 6, poz. 60, Nr 6, poz. 61, Nr 7, poz. 67 i Nr 7, poz. 68, z 1999 r. Nr 39, poz. 629), zwaną dalej zmianą planu.

§ 1

- od strony północnej ulica M. Konopnickiej,
- od strony wschodniej ulica Wojska Polskiego,
- od strony południowej ulica Sienkiewicza,
- od strony zachodniej ulica W. Witosa.

§ 2

- 1) zmiana intensywności zabudowy mieszkaniowej,
- 2) stworzenie podstaw do realizacji zadań publicznych,
- 3) określenie zasad w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań ochrony zabytków,
- 4) stworzenie podstaw do działalności podmiotów gospodarczych.

§ 3

Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem **MS**,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem **MN**,
- 3) tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem **MRj**,
- 4) tereny o funkcji usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem **U**,
- 5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem **ZP**,
- 6) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: **KZ, KL, KD, KX, KP**.

§ 4

Integralną częścią zmiany planu są rysunki stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały:

- 1) **rysunek zmiany planu w skali 1: 5 000 stanowiący załącznik Nr 1**, na którym oznaczenie graficzne granicę opracowania jest obowiązującym ustaleniem planu,
- 2) **rysunek planu w skali 1: 1 000 stanowiący załącznik Nr 2**, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - a) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
 - b) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - d) linie kształtowania zabudowy,
 - e) strefy lokalizacji zabudowy,
 - f) zasady podziału terenu na działki budowlane i regulacji granic własności,
 - g) zasady obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia technicznego terenu.

§ 5

Ilekróć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

- 1) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu na mapach stanowiących załączniki do Uchwały,
- 2) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 3) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające,
- 4) **strefie lokalizacji** - należy przez to rozumieć granice terenów o określonym sposobie zagospodarowania,
- 5) **strefie technicznej** - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ II - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MS** o powierzchni 0,50 ha i **2 MS** o powierzchni 0,86 ha **z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną szeregową**.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) **dotyczące realizacji zabudowy:**

- a) obowiązuje realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o średniej intensywności w formie zwartych szeregów w wyznaczonej strefie lokalizacji zabudowy oznaczonej na rysunku planu,
- b) kształtowanie pierzei zabudowy według zasad określonych na rysunku planu,
- c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji (w tym ewentualne poddasze użytkowe),
- d) zalecane dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° ,
- e) dopuszcza się realizację usług w formie rozbudowanych parterów budynków mieszkalnych skrajnych segmentów,
- f) realizacja garaży wyłącznie w ramach kubatur projektowanej zabudowy.

2) **dotyczące kształtowania zieleni:**

- a) urządzenie zieleni ozdobnej pełniącej funkcję reprezentacyjną i izolacyjną od strony ulicy Konopnickiej,
- b) zagospodarowanie wolnej przestrzeni działek jako ogrodów przydomowych,

3) **dotyczące realizacji ogrodzeń** - od strony przestrzeni publicznej ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,40 m o formie i wyglądzie nawiązującej do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,

4) **zasady podziału terenu na działki budowlane** określone zostały na rysunku planu. Dopuszcza się dokonanie podziału w inny sposób niż określono na rysunku planu pod warunkiem opracowania koncepcji podziału dla poszczególnych terenów określonych symbolami, z obowiązkiem zachowania:

- a) prostopadłości granic do linii rozgraniczających ulic,
- b) minimalnej szerokości działek środkowych 6,00 m i skrajnych 12,00,
- c) bezpośredniej przyległości działek do istniejących i projektowanych ulic i dojazdów określonych na rysunku planu,
- d) zasad lokalizacji budynków określonych w ust. 2 pkt. 1,
- e) zasad obsługi komunikacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5,

5) **dotyczące obsługi komunikacyjnej:**

- a) obsługa komunikacyjna z istniejącej ulicy Konopnickiej, zgodnie z rysunkiem i ustaleniami planu zawartymi w § 15,
- b) dostępność do części ogrodowej z projektowanego ciągu pieszo - jezdni oraz poprzez przejezdne garaże.

6) **warunkiem dopuszczenia realizacji** nowych obiektów jest:

- a) obowiązek regulacji granic i podziału terenu na działki budowlane wraz z wydzieleniem planowanego układu komunikacyjnego w poszczególnych kwartałach,
- b) opracowanie wspólnej koncepcji dla poszczególnych zespołów zabudowy,
- c) zapewnienie możliwości połączenia budynków do wszystkich niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej,
- d) zapewnienie jednoczesnej realizacji poszczególnych szeregów zabudowy,
- e) zaleca się realizację w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§ 7

1. Wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolami **MN** i **MN·U** z **przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną**. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję usługową pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 wydziela się następujące tereny zespołów zabudowy:
 - 1) **3 MN** - o powierzchni 0,92 ha,
 - 2) **4 MN** - o powierzchni 0,60 ha,

- 3) **5 MN** - o powierzchni 1,20 ha,
- 4) **8 MN · U** - o powierzchni 1,25 ha,
3. Na terenach wymienionych w ust. 2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) **dotyczące realizacji zabudowy:**
 - a) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem jej modernizacji,
 - b) realizacja nowych budynków mieszkalnych w formach wolnostojącej i bliźniaczej w strefach zabudowy określonych na rysunku planu wg postulowanych lokalizacji,
 - c) postulowana realizacja funkcji usługowych w formie rozbudowanych parterów budynków mieszkalnych,
 - d) dopuszcza się realizację funkcji garażowo - gospodarczych w formie niezależnych obiektów zlokalizowanych poza strefą zabudowy mieszkaniowej z zaleceniem bliźniaczenia,
 - 2) **dotyczące form kształtowania zabudowy:**
 - a) wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - b) poziom posadowienia posadzki parteru max. 1,40 m licząc od powierzchni przyległego terenu,
 - c) zakaz realizacji podpiwniczeń w budynkach na terenach wymienionych w ust.2, pkt.1, 2 i 3,
 - d) dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° ,
 - 3) **dotyczące kształtowania zieleni:**
 - a) urządzenie zieleni o charakterze reprezentacyjnym od strony przestrzeni publicznej,
 - b) obowiązuje zachowanie min. 50% zieleni biologicznie czynnej,
 - 4) **dotyczące realizacji ogrodzeń** - od strony przestrzeni publicznej ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,40 m o formie i wyglądzie nawiązującej do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,
 - 5) **zasady podziału terenu na działki budowlane** określone zostały na rysunku planu. Dopuszcza się dokonanie podziału w inny sposób niż określono na rysunku planu pod warunkiem opracowania koncepcji podziału dla poszczególnych terenów określonych symbolami, z obowiązkiem zachowania:
 - a) prostopadłości granic do linii rozgraniczających ulic,
 - b) minimalnej szerokości działek dla zabudowy:
 - wolnostojącej - 20,00 m,
 - bliźniaczej - 13,00 m
 - c) bezpośredniej przyległości działek do istniejących i projektowanych ulic i dojazdów określonych na rysunku planu,
 - d) zasad lokalizacji budynków określonych w ust. 3 pkt. 2,
 - e) zasad obsługi komunikacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt. 6,
 - 6) **obsługa komunikacyjna** z istniejących i projektowanych ulic i dojazdów zgodnie z rysunkiem i ustaleniami planu zawartymi w § 15,
 - 7) **warunkiem dopuszczenia realizacji** nowych obiektów jest obowiązek regulacji granic i podziału terenu na działki budowlane wraz z wydzieleniem planowanego układu komunikacyjnego w poszczególnych kwartałach oraz zapewnienie możliwości połączenia budynków do wszystkich niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8

1. Wydziela się obszar istniejącego zainwestowania oznaczony na rysunku planu symbolem **12 MRj** o powierzchni 2,05 ha, **z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową**. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną**.
2. Przeważająca część obszaru wymienionego w pkt. 1 położona bezpośrednio przy ulicy

Sienkiewicza wraz z zabudową, określona na rysunku planu, stanowi fragment historycznego układu przestrzennego miasta objętego ochroną konserwatorską. Wszelka działalność inwestycyjna na terenie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej podlega uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) **dotyczące ochrony wartości kulturowych:**

- a) znajdujące się na terenie wymienionym w ust.2, obiekty o wartościach kulturowych stanowią przedmiot zainteresowania konserwatorskiego, wszelka działalność inwestycyjna dotycząca tych obiektów podlega uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków,
- b) wykształcona pierzeja zabudowy przyulicznej podlega zachowaniu,
- c) istniejące podziały parcelacyjne podlegają zachowaniu,

2) **dotyczące realizacji zabudowy:**

- a) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową i mieszkaniową,
- b) dopuszcza się modernizację, rozbudowę i wymianę istniejących budynków mieszkalnych z zastrzeżeniem pkt.1,

3) **dotyczące form kształtowania zabudowy:**

- a) wysokość modernizowanych lub nowych w ramach wymiany budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
- b) dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° , o pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- c) architektura modernizowanych, remontowanych i nowych budynków powinna być wkomponowana w pierzeję zabudowy przyulicznej,

4) **dotyczące realizacji ogrodzeń** - od strony przestrzeni publicznej ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,40 m o formie i wyglądzie nawiązującej do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,

5) **obsługa komunikacyjna** z istniejącej ulicy Sienkiewicza z wykorzystaniem istniejących wjazdów bramowych, oraz z proj. ulic Witosa oznaczonej symbolem 04 KL i dojazdowej oznaczonej symbolem 06 KD.

§ 9

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **7 ZP** o powierzchni 0,20 ha z **przeznaczeniem podstawowym pod zielenią urządzoną**, na którym ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) realizacja mini parku osiedlowego wyposażonego w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury użytkowej i ogrodowej, powiązanego z ciągami pieszymi,
- 2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych,
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa od strony ulic poprzez drobne formy architektoniczne na styku z przestrzenią publiczną,
- 4) ustala się lokalizację projektowanej stacji transformatorowej T-1.

§ 10

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **6 U** o powierzchni 0,08 ha z **przeznaczeniem podstawowym pod usługi** i ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) **dotyczące realizacji i kształtowania form zabudowy:**

- a) obowiązują linie kształtowania zabudowy określone na rysunku planu,
- b) budynek o urozmaiconym rzucie poziomym oraz wykończeniu elewacji uprzywilejowanych (od strony przestrzeni publicznej) o podwyższonym standardzie,
- c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji,

- d) zalecany dach wysoki o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° o pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- 2) **obowiązuje zakaz grodzenia terenu** od strony przestrzeni publicznej - bezpośredni dostęp do usług, z zapewnieniem bezpieczeństwa od strony ulic poprzez drobne formy architektoniczne,
- 3) **dotyczące obsługi komunikacyjnej:**
 - a) obsługa komunikacyjna zaplecza usług z ulic oznaczonych symbolami 02 KL i 05 KD,
 - b) obowiązek zapewnienia ciągu komunikacji pieszej powiązanego z terenem zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 ZP,
 - c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych przyulicznych wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 05 KD.

§ 11

Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **9 U** o powierzchni 0,51 ha **adoptowanych usług z zakresu administracji specjalnej**, na którym ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) adaptuje się dotychczasową funkcję i sposób zagospodarowania terenu,
- 2) dopuszcza się zmianę istniejącego użytkowania obiektów pod warunkiem przeznaczenia pod usługi komercyjne,
- 3) dopuszcza się rozbudowę bryły obiektu pod warunkiem zachowania formy i obecnego charakteru,
- 4) ustala się zakaz nadbudowy podstawowej bryły obiektu przy ulicy Wojska Polskiego.

§ 12

- 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **10 U·M** o powierzchni 0,37 ha **z przeznaczeniem podstawowym pod usługi** z zakresu bankowości, turystyki, gastronomii, handlu i inne. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję mieszkaniową.
- 2. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) **dotyczące ochrony wartości kulturowych:**
 - a) dla terenu objętego ochroną konserwatorską ustala się obowiązek uzyskania zezwolenia ze służbą konserwatorską dla wszelkiej działalności inwestycyjnej,
 - b) obowiązek wkomponowania projektowanego obiektu w pierzeję ulicy Wojska Polskiego z uwzględnieniem usytuowania w rejonie skrzyżowania,
 - b) obowiązek opracowania koncepcji architektonicznej w zakresie formy i wyrazu architektonicznego i uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków,
 - 2) **dotyczące realizacji i kształtowania form zabudowy:**
 - a) udział funkcji usługowej nie mniejszy niż 60 % ,
 - b) obowiązek realizacji funkcji usługowej w parterze budynku,
 - c) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej pod warunkiem zapewnienia niezależnej dostępności komunikacyjnej,
 - d) obowiązują linie kształtowania zabudowy określone na rysunku planu,
 - e) zabudowa w formie zwartego zespołu o urozmaiconym rzucie poziomym oraz wykończeniu elewacji uprzywilejowanych (od strony przestrzeni publicznej) o podwyższonym standardzie,
 - f) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - g) dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° o pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

- 3) **obowiązuje zakaz grodzenia terenu** od strony przestrzeni publicznej - bezpośredni dostęp do usług, z zapewnieniem bezpieczeństwa od strony ulicy poprzez drobne formy architektoniczne,
- 4) **dotyczące obsługi komunikacyjnej:**
 - a) obsługa komunikacyjna zaplecza usług wyłącznie z ulicy oznaczonej symbolem 05 KD poprzez dojazd gospodarczy oznaczony 2KX,
 - b) dopuszcza się dostępność komunikacyjną poprzez wjazdy bramowe jako awaryjne w miejscach wskazanych na rysunku planu, realizacja wjazdów w uzgodnieniu z administratorem ulicy,
 - c) obowiązek zapewnienia ciągu komunikacji pieszej powiązanego z funkcją usługową,
 - d) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych przyulicznych wzdłuż połączenia ulicy oznaczonej symbolem 05 KD do ul. Sienkiewicza - na odcinku oznaczonym symbolem K·P.

§ 13

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **11 U·M** o powierzchni 0,25 ha **z przeznaczeniem podstawowym pod usługi** z zakresu handlu, gastronomii i innych bytowych. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję mieszkaniową.
2. Część terenu położona bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza, określona na rysunku planu, stanowi fragment historycznego układu przestrzennego miasta objętego ochroną konserwatorską. Wszelka działalność inwestycyjna na przedmiotowym terenie podlega uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.
3. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) **dotyczące ochrony wartości kulturowych:**
 - a) obowiązek wkomponowania projektowanego obiektu w pierzeję ulicy Sienkiewicza z uwzględnieniem usytuowania w rejonie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego,
 - b) obowiązek opracowania koncepcji architektonicznej w zakresie formy i wyrazu architektonicznego i uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków,
 - 2) **dotyczące realizacji i kształtowania form zabudowy:**
 - a) obowiązek realizacji funkcji usługowej w parterze budynku,
 - b) obowiązek zapewnienia niezależnej dostępności komunikacyjnej dla realizacji funkcji mieszkaniowej,
 - c) obowiązują linie kształtowania zabudowy określone na rysunku planu,
 - d) zabudowa w formie zwartego zespołu o urozmaiconym rzucie poziomym oraz wykończeniu elewacji uprzywilejowanych (od strony przestrzeni publicznej) o podwyższonym standardzie,
 - e) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - f) dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° o pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - 3) **ustala się obowiązek** zapewnienia bezpośredniego dostępu do usług oraz bezpieczeństwa od strony poprzez drobne formy architektoniczne,
 - 4) **dotyczące obsługi komunikacyjnej:**
 - a) obsługa komunikacyjna zaplecza usług z ulic: oznaczonej symbolem 05 KD i 03 KL (ulica Sienkiewicza) poprzez dojazd gospodarczy na terenie własnym,
 - b) dopuszcza się dostępność komunikacyjną poprzez wjazdy bramowe jako awaryjne w miejscach wskazanych na rysunku planu, realizacja wjazdów w uzgodnieniu z administratorem ulicy,
 - c) obowiązek zapewnienia ciągu komunikacji pieszej powiązanego z funkcją usługową,
 - d) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych przyulicznych wzdłuż połączenia ulicy oznaczonej symbolem 05 KD do ul. Sienkiewicza - na odcinku oznaczonym symbolem K·P.

§ 14

Wydziela się teren o powierzchni 0,02 ha istniejącej studni głębinowej wraz ze strefą ochrony bezpośredniej oznaczony na rysunku planu symbolem **13 WZ**.

§ 15

1. Wyznacza się tereny dróg, ulic i ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami **KZ**, **KL**, **KD** i **KX** o łącznej powierzchni 1,89 ha i **ustala się następujące linie rozgraniczające i linie zabudowy**:

- 1) ulica zbiorcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 (ulica Wojska Polskiego), oznaczona na rysunku planu symbolem **01 KZ**:
 - a) adaptuje się istniejącą linię rozgraniczającą ulicy z zaleceniem rozszerzenia w rejonie włączenia ulicy Sienkiewicza oznaczonej na rysunku planu symbolem **03 KL**, wg rysunku planu,
 - b) obowiązuje istniejąca wykształcona linia zabudowy w odległości ok. 9,00 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
- 2) ulica lokalna (ulica M. Konopnickiej) oznaczona na rysunku planu symbolem **02 KL**:
 - a) adaptuje się istniejącą linię rozgraniczającą ulicy,
 - b) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej w odległości 10,00 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego z zaleceniem rozszerzenia w rejonie włączenia ulicy Witosa oznaczonej na rysunku planu symbolem **04 KL**,
- 3) ulica lokalna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 (ulica Sienkiewicza) oznaczona na rysunku planu symbolem **03 KL**:
 - a) adaptuje się istniejącą linię rozgraniczającą ulicy z zaleceniem rozszerzenia w rejonie włączenia do ulicy Wojska Polskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem **01 KZ**, wg rysunku planu,
 - b) obowiązuje istniejąca historycznie wykształcona linia zabudowy, zaleca się zachowanie odległości min. 8,00 m od krawędzi jezdni do nowej lub odtwarzanej zabudowy,
- 4) ulica lokalna (ulica Witosa) oznaczona na rysunku planu symbolem **04 KL**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,00 m,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy 8,00 m od linii rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 5) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem **05 KD** z podłączeniem do ul. Sienkiewicza oznaczonym na rysunku planu symbolem **K•P**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,00 m, na odcinku włączenia od ulicy Sienkiewicza oznaczonym na rysunku symbolem **K•P**, 15,00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy od 6,00 do 10,00 m od linii rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) połączenie ulicy wewnętrznej 05 KD z ulicą Sienkiewicza poprzez łącznik oznaczony symbolem **K•P**, o funkcji bezpośredniej obsługi terenu 11 UM i 10 UM oraz dojazdu do zaplecza terenu zabudowy mieszkaniowej. Realizacja łącznika z uwzględnieniem warunków:
 - ograniczone relacje włączenia z ul. Sienkiewicza na prawoskręt,
 - dopuszcza się realizację zatok postojowych,
- 6) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem **06 KD**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,00 m,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,00 m od linii rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu,

- 7) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem **07 KD**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,00 od linii rozgraniczających ulic, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 8) ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KX - 3 KX**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających od 4,50 m do 8,00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w obrębie linii rozgraniczających obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg oraz realizacji sieci uzbrojenia technicznego po uzyskaniu zgody administratora drogi.

§ 16

Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze:

- 1) grunty zurbanizowane i zainwestowane o łącznej powierzchni 4,85 ha, przeznaczone na cele nierolnicze w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolno zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/38/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kolnie z dnia 27 lutego 1981 roku,
- 2) grunty rolne o łącznej powierzchni 5,85 ha przeznaczone na cele nierolnicze w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/111/94 z dnia 25 maja 1994 roku.

§ 17

Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego terenów w zakresie:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci,
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- 4) zaopatrzenie w energię ciepłą z miejskiej sieci ciepłej oraz kotłowni własnych na paliwo proekologiczne,
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń i linii 15 kV, na warunkach określonych przez dostawcę energii.

§ 18

Ustala się zasady dotyczące obrony cywilnej według planu obrony gminy, w tym następujące przedsięwzięcia:

- 1) budowle ochronne (schrony, ukrycia, szczeliny) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 2) ukrycia dla ludności w realizowanych lub modernizowanych budynkach użyteczności publicznej, usługowych i usługowo - mieszkaniowych,
- 3) ukrycia typu II w podpiwniczeniach realizowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w przypadku ich realizacji), wykonywane we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa,
- 4) awaryjne studnie wody pitnej w promieniu min. 800,00 m,
- 5) oświetlenie zewnętrzne (ulice, place, zakłady pracy) przystosować do zaciemniania i wygaszania.

ROZDZIAŁ III - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) dla terenów określonych w § 6, 10, 12 i 13 w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent),
- 2) dla terenów określonych w § 7 w wysokości 15 % (słownie: piętnaście procent),
- 3) dla terenów określonych w § 8, 9, 11, 14 i 15 w wysokości 0 % (słownie: zero procent),

§ 20

Traci moc Uchwała Rady Miasta w Kolnie Nr XVIII/111/94 z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 21

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kolno.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan DUDA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

ZMIANA PLANU


miasto KOLNO

RYSUNEK PLANU


SKALA 1 : 5.000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2001
Rady Miasta w Kolnie z dnia 26. KWIETNIA 2001 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Nr 27 poz. 453 z dnia 31.07.2001 roku.



A B C D - GRANICA ZMIANY PLANU



miasto Kolno

RYSunek PLANU SKALA 1:1000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2001 Rady Miasta w Kolnie z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Opublikowano w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 453 z dnia 31.05.2004 roku.

Plan wykonany na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, planu zagospodarowania przestrzennego i planu urbanistycznego dla terenu w Kolnie.

m. KOLNO
woj. łomżyńskie

Skala 1:1000

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA SKALA 1:1000
(DO CELÓW PROJEKTOWYCH)

Mapa sytuacyjno-wysokościowa na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, planu zagospodarowania przestrzennego i planu urbanistycznego dla terenu w Kolnie.

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOLNO

LEGENDA:

FUNKCJE TERENÓW:

U	TERENY USŁUG WYDZIELONYCH
U+M	TERENY USŁUG Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
MN+U	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG
MS	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDN. SZEREGOWEJ
MN	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
MRj	TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
ZP	TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
WZ	ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA
KZ, KL, KD, KX	TERENY KOMUNIKACJI

USTALENIA REGULACYJNE:

	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABYTKOWEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO
	LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE
	LINIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
	LOKALIZACJA USŁUG
	STREFY LOKALIZACJI ZABUDOWY
	POSTULOWANA LOKALIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ADAPTOWANE BUDYNKI NA TERENACH ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ
	DOPUSZCZALNA LOKALIZACJA WIĄZDÓW BRAMOWYCH

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

	ISTN. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
	ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODY SUROWEJ
	PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
	ISTN. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	ISTN. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	ISTN. LINIA KABŁOWA 15 kV
	PROJ. LINIA KABŁOWA 15 kV
	ISTN. STACJA TRANSFORMATOROWA 15 / 0,4 kV
	PROJ. STACJA TRANSFORMATOROWA 15 / 0,4 kV
	ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA NN
	ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA NN DO DEMONTAŻU
	PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA NN
	ISTN. LINIA KABŁOWA NN
	PROJ. LINIA KABŁOWA NN
	PROJ. SIĘĆ GAZOWA

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

Wzrosty: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i T.R. w Łomży
Łomża, ul. Pomska 141 A, tel. (086) 183-102, 183-189

PLAN WYKONANO
w łomżyńskim Zespole Projektowo-
Inwestycyjnym w Łomży
i zaewidencjonowano dn. 29.05.01
pod Nr 1148/P/01 egz. Nr. 21