

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1.</b>		
<b>Dział nr 1.1. ROBOTY TYNKARSKIE</b> [CPV: KOD CPV 45]		
<b>1. KNNR-W 3 0607-01 [B-5]</b> Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach Jednostka: m2		<b>432,1100</b>
	26.62*7.75+26.62*5.81+14.74*2*((7.75+5.81)/2)-(5.65*1.45*4+1.20*1.25*16+2.10*2.20+5.60*2.65*4+3.54*2.00+1.29*0.70)	432,1086
<b>2. KNR-W 2-02 0830-04 [B-5]</b> Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Jednostka: m2		<b>432,1100</b>
	26.62*7.75+26.62*5.81+14.74*2*((7.75+5.81)/2)-(5.65*1.45*4+1.20*1.25*16+2.10*2.20+5.60*2.65*4+3.54*2.00+1.29*0.70)	432,1086
<b>3. KNR-W 2-02 0830-06 [B-5]</b> Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Jednostka: m2		<b>510,3000</b>
	(26.62*14.74+14.74*0.80*2*5)	510,2988
<b>Dział nr 1.2. ROBOTY POSADZKARSKIE</b> [CPV: KOD CPV 45]		
<b>4. 1 [B-9]</b> Naprawa i regulacja pokryw kanału C.O. oraz uzupełnienie pokryw we wnękach za drabinkami gimnastycznymi - przekrycie z płyt OSB gr.20mm Jednostka: m2		<b>16,6300</b>
	1.10*0.70*16+4.22*0.57+3.34*0.57	16,6292
<b>5. KNR 4-01 0820-03 [B-9]</b> Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8mm - dwie warstwy płyt 2x8mm Jednostka: m2		<b>397,1900</b>
	397.19	397,1900
<b>6. KNR-W 2-02 1123-01 [B-9]</b> Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Jednostka: m2		<b>408,7400</b>
	397.19+1.10*0.70*15	408,7400
<b>7. KNR-W 2-02 1123-04 [B-9]</b> Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Jednostka: m2		<b>397,1900</b>
	397.19	397,1900
<b>8. KNR-W 2-02 1124-04 [B-9]</b> Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone Jednostka: m		<b>72,3300</b>
	14.47*2+1.11+0.22+0.35*5+0.60*8+0.22+1.11+1.11*2+0.06*2+0.40*16+1.10*15+0.70*10*2-(3.54+1.52)	72,3300

Opis robót		Ilość robót
<b>9. 1 [B-9]</b> Montaż tuleji montażowej słupka aluminiowego cynkowana ogniowo oraz ramy podłogowej z deklek - montaż z materiałem: - tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo np. "firmy sport" plus lub równoważnej - rama podłogowa z deklek np Jednostka: szt		
	2	2,0000
<b>Dział nr 1.3. ROBOTY MALARSKIE</b> [CPV: KOD CPV 45]		
<b>10. KNR 2-02 1503-02 [B-8]</b> Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - ściany Jednostka: m2		
	26.62*7.75+26.62*5.81+14.74*2*((7.75+5.81)/2)-(5.65*1.45*4+1.20*1.25*16+2.10*2.20+5.60*2.65*4+3.54*2.00+1.29*0.70)	432,1100 432,1086
<b>11. KNR 4-01 1204-01 [B-8]</b> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: m2		
	(26.62*14.74+14.74*0.80*2*5)	510,3000 510,2988
<b>12. KNR 4-01 1212-05 [B-8]</b> Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady na antresoli (uprzednio - oczyszczenie powierzchni metal. z brudu, kurzu i rdzy, zeszkrobanie łuszczącej się farby, odfłuszczenie pakulami i zagruntowanie minią lub pokostem) Jednostka: m2		
	(25.06+4.29+1.25)*1.10	33,6600 33,6600
<b>13. KSNR 6 1203-04 [B-8]</b> Odnawianie farbą ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 40x40x5 mm o rozstawie słupków 3.0 m i wysokości siatki 1.5 m - odnowienie farbą olejną zamknięcia do składu magazynu sprzętu sportowego Jednostka: m		
	3,54	3,5400 3,5400
<b>Dział nr 1.4. PRACA RUSZTOWAŃ</b> [CPV: KOD CPV 45]		
<b>14. 1 [B-1]</b> Wyposażenie rusztowania - 2 wieże aluminiowe wys. 8m Jednostka: m		
	8*2	16,0000 16,0000
<b>Dział nr 1.5.</b>		
<b>Dział nr 1.6. WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ</b> [CPV: KOD CPV 45]		
<b>15. 1 [B-0]</b> Montaż piłkochwyków - montaż z materiałem Jednostka: m2		
między filarami przy korytarzu	25.00*3.00	75,0000
nad antresolą	27,00*3,47	93,6900
ściany szczytowe	(5,66+7,60)/2*12,95	85,8585

Opis robót		Ilość robót
<b>16. 1 [B-0]</b>		
Montaż zestawu tablic do koszykówki - główne boisko - montaż z materiałem: zestaw zawiera:		
- konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 170cm, mocowana bezpośrednio do ściany;		
- mechanizm regulacji wysokości tablicy		
Jednostka: kpl		2,0000
	2	2,0000
<b>17. 1 [B-0]</b>		
Montaż zestawu tablic do koszykówki - boisko treningowe - montaż z materiałem: zestaw zawiera:		
- konstrukcja do koszykówki stała, wysięg 120cm, mocowana bezpośrednio do ściany;		
- mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120 cm w zakresie 3		
Jednostka: kpl		2,0000
	2	2,0000
<b>18. 1 [B-0]</b>		
Montaż zestawu do siatkówki - montaż z materiałem: zestaw zawiera:		
- Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości;		
- Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o gr. 5cm pokryta skadenem na konstru		
Jednostka: kpl		1,0000
	1	1,0000
<b>19. 1 [B-0]</b>		
Montaż bramek - montaż z materiałem: zestaw zawiera:		
- Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3m) z łukami stalowymi		
- Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na jedną bramkę		
- S		
Jednostka: kpl		2,0000
	2	2,0000
<b>20. 1 [B-0]</b>		
Montaż osłon słupów z materaców na wys. 2,10m - Materace ochronne na słupy, gr.materaca 5cm, konstrukcja ze		
sklejki 0,5cm, wykonanie trudnozapalne - zastosować materac, np. firmy "COMA" lub równoważnej		
Jednostka: m2		16,8800
	$(0.60+0.35)*2*2.10*3+(0.60*2+0.35*2+0.22*2)*2.10$	16,8840