

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - CIEPŁA								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		NADMIAR (*)	
0+003,50	0,00	5,04						0,00
			9,45	0,00	43,89	0,00	43,89	
0+012,95	0,00	4,25						43,89
			36,59	0,00	172,97	0,00	172,97	
0+049,54	0,00	5,21						216,86
			50,08	0,00	250,17	0,00	250,17	
0+099,62	0,00	4,79						467,03
			2,78	0,00	14,44	0,00	14,44	
0+102,40	0,00	5,60						481,47
			18,05	0,00	103,01	0,00	103,01	
0+120,45	0,00	5,81						584,48
			10,09	0,21	54,43	0,21	54,23	
0+130,54	0,04	4,98						638,71
			19,21	0,39	106,62	0,39	106,23	
0+149,75	0,00	6,12						744,94
			27,61	4,25	145,11	4,25	140,86	
0+177,36	0,31	4,39						885,80
			10,28	1,58	44,79	1,58	43,20	
0+187,64	0,00	4,32						929,00
			12,36	0,00	54,02	0,00	54,02	
0+200,00	0,00	4,42						983,02
			50,99	0,00	212,55	0,00	212,55	
0+250,99	0,00	3,92						1195,57
			6,26	0,00	38,89	0,00	38,89	
0+257,25	0,00	8,50						1234,46
RAZEM				6,43	1240,89	6,43		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - TARGOWA								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		NADMIAR (*)	
0+388,63	2,19	1,26						0,00
			8,08	15,59	10,36	10,36	-5,23	
0+396,71	1,67	1,31						-5,23
			8,36	14,01	6,99	6,99	-7,02	
0+405,07	1,68	0,37						-12,25
			11,34	20,10	12,54	12,54	-7,56	
0+416,41	1,86	1,85						-19,81
RAZEM				49,69	29,88	29,88		

Bilans robót ziemnych:

WYKOP NA ODKŁAD [m3]	1271
DOKOP/NASYP [m3]	56
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 15cm [m3]	327