

Kolno 27.03.2009r.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647”

1. **Pytanie:** W pkt. 9 SIWZ „Informacje o świadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.
Pkt. 9.4 „Szczegółowe kosztorysy ofertowe”
Czy kosztorys ofertowy ma być podany w formie 1. Opis. 2. Jednostka miary. Obmiar. 4. Cena jednostkowa. 5. Wartość.?
Odpowiedź: Uproszczone kosztorysy ofertowe. Modyfikacja SIWZ z dnia 26.03.2009r.
 2. **Pytanie:** Jakie będą grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni poszczególnych ulic? Istnieją rozbieżności między opisem technicznym i szczegółami a opisem przedmiarach robót.
Odpowiedź: W modyfikacji SIWZ z dnia 26.03.2009 r. zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno w Biuletynie Informacji Publicznej doprowadzono do zgodności przedmiaru z opisem technicznym. W przedmiarze ul. Dębowa poz. 16 zmienia się w treści gr. na 5 cm.
 3. **Pytanie:** Jakie będzie obciążenie ruchem ulicy Świerkowej?
Odpowiedź: Kategoria ruchu KR2
 4. **Pytanie:** W dokumentacji (przekroje) występuje krawężnik betonowy, wibroprasowany, jednowarstwowy -20 x 30 cm oraz obrzeże betonowe wibroprasowane 20 x 6 cm, natomiast w przedmiarach występuje dodatkowo krawężnik betonowy 15 x 30 cm.
Która wersja jest prawidłowa?
Odpowiedź: Przy jezdni krawężnik 20x30 cm, przy zatoce parkingowej i na zjazdach krawężnik 15x30 cm
- Roboty elektryczne (dotyczą oświetlenia ul. Aleksandrowskiej):**
5. **Pytanie:** W dokumentacji występują słupy żelbetonowe – 13 szt, natomiast nie występują one w zestawieniu materiałów i w przedmiarze robót. W opisie technicznym pkt. 2.2.2 podano, że montaż będzie ujęty w projekcie wykonanym przez ZEB. Czy słupy mają być ujęte w ofercie? Jeżeli tak, to jakie i gdzie je umieścić w kosztorysie?
Odpowiedź: Urządzenia oświetlenia drogowego ul. Aleksandrowskiej będą zamontowane na słupach napowietrznej linii nn, której przebudowę wykona PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. zgodnie z umową podpisaną z Burmistrzem Miasta Kolno . W opracowaniu ujęte są jedynie koszty montażu tych urządzeń. Na planie zagospodarowania słupy linii nn zostały naniesione jako rezerwa trasy pod tę linię.

6. W zestawieniu materiałów występuje 172 m kabla YAKXS 4 x 35, natomiast w przedmiarze robót – poz. 4, 5, 6 odpowiednio $18 + 10 + 3 = 31$ m, w projekcie jest pokazany odcinek 18/31 m. Czy ilość kabla pokazana w projekcie i w przedmiarze jest właściwa?

Odpowiedź: W wykazie podstawowych materiałów projektu budowy oświetlenia powinno być 31 m (mylnie wstawiono wartość 172 m). Ilości podane w planszy zagospodarowania terenu i przedmiarze robót są właściwe.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda